

Przedmiar

Adaptacja lokalu na mieszkanie wspomagane- koszty prac remontowych lokalu i modernizacji istniejących instalacji w ramach projektu EFS+ pn.
 Utworzenie mieszkania wspomagane w Gminie Świdwin

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Prace rozbiórkowe i demontazowe				
1	KNR 4-04 0705/02	Demontaz baterii wannowych lub umywalkowych	szt	1
2	KNR 4-04 0705/07	Demontaz wanny wraz z syfonem	szt	1
3	KNR 4-04 0705/05	Demontaz misek klozetowych fajansowych	szt	1
4		Rozbiórka instalacji c.o, c.w.u. wraz z kotłem i zasobnikiem	szt	1
5	KNP 4 0105/01	Wykucie ościeżnic o powierzchni ponad 1 do 2m2 z muru lub ze ścianek z cegły	szt	1
6	KNR 9-29 0103/05	Rozbiórka ścianek działowych z podwójnych płyt gipsowo-kartonowych na szkieletie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5m2 1,96*2,79-0,8*2,0+0,28*0,20+0,9*2,0	m2 razem	5,724 5,724
7	KNR 4-04 0105/04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (1,16+1,50)*2,53-0,8*2,0	m2 razem	5,13 5,13
8	KNNR 3 0801/05	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych 4,00*2,68	m2 razem	10,72 10,72
9	KNNR 3 0801/04	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej 2,65*4,00	m2 razem	10,6 10,6
10	KNR 4-01 0701/06	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowej - przyjęto 20% całkowitej powierzchni (2,68*2+4,00*4+2,65*2)*2,53*20%	m2 razem	13,49 13,49
2. Instalacje elektryczne				
11	KNR 4-03 1122/01	Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych o nateżeniu prądu do 63A	szt	4
12	KNR 4-03 1001/01	Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu ceglanym (1,13+1,7+2,21+1+1,13+0,8+1,14+0,57+0,68+0,89+2,56+1,13+0,46+2,83) 1,17+2,21+1,95 1,13+0,8+2,45	m m m razem	18,23 5,33 4,38 27,94
13	KNNR 5 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe (1,13+1,7+2,21+1+1,13+0,8+1,14+0,57+0,68+0,89+2,56+1,13+0,46+2,83) 1,17+2,21+1,95 1,13+0,8+2,45	m m m razem	18,23 5,33 4,38 27,94
14	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm (1,13+1,7+2,21+1+1,13+0,8+1,14+0,57+0,68+0,89+2,56+1,13+0,46+2,83) 1,17+2,21+1,95 1,13+0,8+2,45	m m m razem	18,23 5,33 4,38 27,94
15	KNNR 5 0302/01	Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm 11 3	szt szt razem	11 3 14
16	KNNR 5 0306/02	Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej przycisku 1-biegunowego		

Przedmiar

Adaptacja lokalu na mieszkanie wspomagane- koszty prac remontowych lokalu i modernizacji istniejących instalacji w ramach projektu EFS+ pn.
 Utworzenie mieszkania wspomagane w Gminie Świdwin

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		3	szt	3
		razem	szt	3
17	KNNR 5 0308/03	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych podwójnych 2-biegunowych do 10A/2,5mm ²	szt	8
18	KNNR 5 0308/05	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykręcanych 2-biegunowych do 16A/2,5mm ²	szt	3
19		Montaż elektrycznych grzejników konwektorowych	szt	3
20	KNNR 5 0502/01	Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych)	kpl	3
21	KNNR 5 0404/01	Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg	szt	1
22	KNNR 5 1301/01	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia	pomiar	5
		3. Instalacje sanitarne		
		3.1. kanalizacja sanitarna		
23	KNNR 4 0203/02	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 75mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 1,96+1	m	2,96
		razem	m	2,96
24	KNNR 4 0203/01	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 50mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 1,96 1,27+0,15+1,93+0,27+0,9	m m	1,96 4,52
		razem	m	6,48
25	KNNR 4 0211/01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych 2	szt	2
		razem	szt	2
26	KNNR 4 0211/02	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 75mm o połączeniach wciskowych 1	szt	1
		razem	szt	1
27	KNNR 4 0211/03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych 1	szt	1
		razem	szt	1
		3.2. instalacja wodna		
28	KNNR-K 2-15 0101/06	Rurociągi z rur PERT na ciśnienie PN12,5 o średnicy 25,0x3,5mm w budynkach mieszkalnych łączone metoda zaciskowa pierścieniem mosiężnym przez nasunięcie z kształtkami PPSU 8	m	8
		razem	m	8
29	KNNR-K 2-15 0101/04	Rurociągi z rur PERT na ciśnienie PN12,5 o średnicy 18,0x2,0mm w budynkach mieszkalnych łączone metoda zaciskowa pierścieniem mosiężnym przez nasunięcie z kształtkami PPSU (1,93+1,27)*2	m	6,4
		razem	m	6,4
30	KNNR-K 2-15 0101/03	Rurociągi z rur PERT na ciśnienie PN12,5 o średnicy 16,0x2,0mm w budynkach mieszkalnych łączone metoda zaciskowa pierścieniem mosiężnym przez nasunięcie z kształtkami PPSU 1,7*2+1,96*2+1,27*2+0,8+1,2*2+0,6	m	13,66
		razem	m	13,66
31	KNNR 4 0116/01	Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.	szt	8
32	KNNR 4 0135/04	Zawory umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	5
33	KNNR 4 0137/02	Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm 2	szt	2
		razem	szt	2
34	KNNR 4 0137/08	Baterie natryskowe o średnicy nominalnej 15mm z natryskiem przesuwnym 1	szt	1
		razem	szt	1

Przedmiar

Adaptacja lokalu na mieszkanie wspomagane- koszty prac remontowych lokalu i modernizacji istniejących instalacji w ramach projektu EFS+ pn.
 Utworzenie mieszkania wspomagane w Gminie Świdwin

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
35	KNP 5 0118/01	Pojemnościowy podgrzewacz wody 50 l	kpl	1
4. Prace remontowe - branża budowlana				
36	KNR 9-09 0402/01	Ściana szkieletowa grubości 75mm z płyt GKB 12,5mm w systemie Knauf W 112 z okładziną obustronną dwuwarstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym z wypełnieniem wełną mineralną 2,68*2,53-0,9*2,00	m2	4,98
razem			m2	4,98
37	KNR 0-19 0929/08	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,5m2 1,14*1,20+1,14*1,40	m2	2,964
razem			m2	2,964
38	ZKNR C-2.1 0309/09	Wykonanie izolacji poziomej od dołu przeciw przesaczaniu wody z powłoki wodoszczelnej CR 90 w systemie Ceresit 2,65*1,3	m2	3,445
razem			m2	3,445
39	ZKNR C-2.1 0309/03	Wykonanie izolacji pionowej przeciw przesaczaniu wody z powłoki wodoszczelnej CR 90 w systemie Ceresit 1,0*2*2,0+(2,65*2+1,50*2-0,9)*0,2	m2	5,48
razem			m2	5,48
40	ZKNR C-2.1 0309/11	Wklejenie tasmy uszczelniającej na powierzchni pionowej przy wykonaniu izolacji z powłoki wodoszczelnej CR 90 w systemie Ceresit 2	m	2
razem			m	2
41	ZKNR C-2.1 0309/12	Wklejenie tasmy uszczelniającej na powierzchni poziomej od góry przy wykonaniu izolacji z powłoki wodoszczelnej CR 90 w systemie Ceresit 2,65*2+1,50*2-0,9	m	7,4
razem			m	7,4
42	ZKNR C-2.1 0503/02	Układanie płytek z kamieni sztucznych w ilości 11-30szt na 1m2 na gotowym podłożu na ścianach metoda zwykła (2,65*2+1,50*2-0,9)*2,00 1,90*0,8	m2	14,8
razem			m2	1,52
razem			m2	16,32
43	ZKNR C-2.1 0505/01	Układanie płytek z kamieni sztucznych w ilości do 10szt na 1m2 na gotowym podłożu na posadzkach metoda zwykła w układzie regularnym 2,65*4,00	m2	10,6
razem			m2	10,6
44	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą, jednodzielnne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykonane pełne o powierzchni 0,9*2,00 0,8*2,00	m2	1,8
razem			m2	1,6
razem			m2	3,4
45	KNKRB 2 1201/08	Montaż parapetów wewnętrznych PCV długości 1,15m 2	szt	2
razem			szt	2
46	KNR 2-02 1111/05	Posadzki z paneli podłogowych AC 5 2,68*4,00	m2	10,72
razem			m2	10,72
47	KNR 2-02 1113/08	Listwy przysienne drewniane 2,68*2+4,00*2-0,8	m	12,56
razem			m	12,56

Przedmiar

Adaptacja lokalu na mieszkanie wspomagane- koszty prac remontowych lokalu i modernizacji istniejących instalacji w ramach projektu EFS+ pn. Utworzenie mieszkania wspomagane w Gminie Świdwin

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
48	ZKNR C-2.1 0515/02	Ułożenie cokołu o wysokości 7,5cm z płytek ceramicznych na gotowym podłożu 2,65*2+2,5*2-0,8-0,9	m2	8,6
		razem	m2	8,6
49	KNR 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie (2,68*2+4,00*4+2,65*2)*2,53*20%	m2	13,49
		razem	m2	13,49
50	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - przyjęto 80% całkowitej powierzchni (2,68*2+4,00*4+2,65*2)*2,53*80%	m2	53,96
		razem	m2	53,96
51	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na sufitach 4,0*2,68+4,0*2,65	m2	21,32
		razem	m2	21,32
52	KNR K-09 0201/01	Zagruntowanie dwukrotne podłoża ścian przed wykonaniem gładzi gipsowej w technologii BOLIX (2,68*2+4,00*4+2,65*2)*2,53	m2	67,45
		razem	m2	67,45
53	KNR K-09 0201/04	Gładzie gipsowe ścian na tynku w technologii BOLIX - pierwsza warstwa grubości 2mm (2,68*2+4,00*4+2,65*2)*2,53	m2	67,45
		razem	m2	67,45
54	KNR K-09 0201/05	Gładzie gipsowe ścian na tynku w technologii BOLIX - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą (2,68*2+4,00*4+2,65*2)*2,53	m2	67,45
		razem	m2	67,45
55	KNR K-09 0202/01	Zagruntowanie dwukrotne podłoża stropów przed wykonaniem gładzi gipsowej w technologii BOLIX 4,0*2,68+4,0*2,65	m2	21,32
		razem	m2	21,32
56	KNR K-09 0202/04	Gładzie gipsowe stropów na tynku w technologii BOLIX - pierwsza warstwa grubości 2mm 4,0*2,68+4,0*2,65	m2	21,32
		razem	m2	21,32
57	KNR K-09 0202/05	Gładzie gipsowe stropów na tynku w technologii BOLIX - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą 4,0*2,68+4,0*2,65	m2	21,32
		razem	m2	21,32
58	KNR K-09 0302/01	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych preparatami gruntującymi BOLIX (2,68*2+4,00*4+2,65*2)*2,53 4,0*2,68+4,0*2,65	m2 m2	67,45 21,32
		razem	m2	88,77
59	KNR K-09 0302/02	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą akrylową Bolix Biała 4,0*2,68+4,0*2,65	m2	21,32
		razem	m2	21,32
60	KNR K-09 0302/03	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą akrylową Bolix Biała 4,0*2,68+4,0*2,65	m2	21,32
		razem	m2	21,32

Przedmiar

Adaptacja lokalu na mieszkanie wspomagane- koszty prac remontowych lokalu i modernizacji istniejących instalacji w ramach projektu EFS+ pn.
 Utworzenie mieszkania wspomagane w Gminie Świdwin

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
61	KNR K-09 0302/02	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłozы gipsowych farbą akrylową Bolix AW Kolor (2,68*2+4,00*4+2,65*2)*2,53	m2	67,45
		razem	m2	67,45
62	KNR K-09 0302/03	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłozы gipsowych farbą akrylową Bolix AW Kolor (2,68*2+4,00*4+2,65*2)*2,53	m2	67,45
		razem	m2	67,45
63		Przygotowanie podłozы pod montaż parapetów zewnętrznych	kpl	1
64	KNR 2-02 0506/02	Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL 1,14*0,40*2	m2	0,912
		razem	m2	0,912
5. Armatura				
65	KNNR 4 0233/03	Montaż ustępu z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl	1
		razem	kpl	1
66	KNNR 4 0230/02	Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym 1	kpl	1
		razem	kpl	1
67	KNNR 4 0229/05	Montaż zlewozmywaka 1	szt	1
		razem	szt	1
68	KNNR 4 0231/01	Montaż brodzina prysznicowego o wym 90x90 wraz z kabiną 1	kpl	1
		razem	kpl	1